TechPromService
Техпромсервис

Туркестанский обл.,
Сарыагашский р-н, ул.Байбосынata, д.15
ИИН 670202402920
ИИК KZ45722S000028990392
БИК CASPKZKA

Утверждаю
Руководитель ИП «ТехПромСервис»
_____ Ф. Избаева
«22» 01 2025 г.

Заключение
пожарного аудита в области пожарной безопасности
№ ____ от «22» 01 2025 года

ТОО «Детский ясли сад «Толағай-1»
расположенное по адресу: город Сарыагаш,
улица Бокейхан, дом 4.
(наименование объекта оценки, адрес)

Заключение в течение 5 рабочих дней
поступило в:
ОЧС Сарыагашского района
(территориальное подразделение МЧС РК)
вх.№_____ дата _____

Kipic № 71
«22» 01 2025 ж.
«ҚР ТЖМ Түркістан облысының ТЖД Сарыағаш ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі» республикалық мемлекеттік мекемесі

Сканировано с CamScanner

1.Сведения о заказчике и исполнителе

1.1 Сведения о заказчике: ТОО «Детский ясли сад «Толағай-1»,

(наименование организации заказчика)

Местонахождение: Сарыагашский район, город Сарыагаш, улица Бокейхан, дом 4.

Руководитель организации: Н.Т. Идышова

1.2.Сведения об исполнителе ИП«ТехПромСервис»

Руководитель организации:Избаева Ф.Б.

Экспертная организация аккредитована на осуществление деятельности по аудиту в области пожарной безопасности.

Аттестат аккредатации № KZ45VVB00001079 с 12.04.2024 года.

2.Основание проведения аудита в области пожарной безопасности

Договор №1/2025 от 10 января 2025 года (копия прилагается).

3.Цель проведения независимой оценки пожарного риска

Пожарный аудит проведен с целью оценки соответствия обьекта требованиям пожарной безопасности.

4.Лица,участвовавшие в проведении аудита в области пожарной безопасности

Руководитель ИП«ТехПромСервис» Ф.Избаева

Эксперт аудитор по ПБ ИП «ТехПромСервис» Н.Балпанов

4.1.Ф.И.О.должностных лиц представителя заказчика и исполнителя, организации, эксплуатирующей обьект, в присутствии которых проводилось обследование:

Ответсвенный за обеспечение

пожарной безопасности Н.Идышов

Эксперт аудитор по ПБ ИП «ТехПромСервис» Н.Балпанов

5.Обьект в отношении которого проводится аудит в области пожарной безопасности

Наименование в соответствие с фактическим использованием:

Объект ТОО «Детский ясли сад «Толағай-1»

Класс функциональной пожарной опасности: Ф1.1

Адрес: Сарыагашский район, город Сарыагаш, улица Бокейхан, дом 4.

Вид права: частная собственность

6.Определение требований пожарной безопасности, на основе которых проведен аудит в области пожарной безопасности

Перечень законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих требования пожарной безопасности для обьекта.

Пожарный аудит проведен в соответствии с п.п.70-31, п.1 ст.12 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года, Приказом Министерства внутренних дел Республики Казахстан №240 «Об утверждении Правил проведения аудита в области пожарной безопасности» от 03 апреля 2017 года, Техническим регламентом «Общие требования к пожарной

Сканировано с CamScanner

безопасности» № 405 от 17 августа 2021 года, «Правилами пожарной безопасности РК» №55 от 21.02.2022 года.

7.Общетехническая характеристика объекта

Предприятия, организация осуществляет вид деятельности: *Детский сад.*

Здания, помещения предназначены для: *дневного пребывания детей дошкольного возраста.*

Здания, помещения представляют собой: *спальные помещение, игравые залы, спортивный зал и кабинеты.*

Блоки «А» детский сад

Этажность: двухэтажный
Фундамент здания: железобетон
Стены наружные (материал): жженный кирпич
Внутренние стены и перегородки (материал): жженный кирпич
Кровля (тип, материал): шифер
Лестницы (материал): маршевая лестница П2
Перекрытия (материал): чердак доски по балкам/ межэтажами железобетон
Высота здания: 7метров
Площадь застройки: 345м^2
Обьем здания: 2346м^3
Освещение: электрическое.
Вентиляция: естественное
Отопление: автономное
Объект охраняется: штатная охрана.

Блоки «А1» детский сад

Этажность: одноэтажный
Фундамент здания: железобетон
Стены наружные (материал): жженный кирпич
Внутренние стены и перегородки (материал): жженный кирпич
Кровля (тип, материал): шифер
Лестницы (материал): нет
Перекрытия (материал): доски по балкам
Высота здания: 5 метров
Площадь застройки: 48,2м^2
Обьем здания: 164м^3
Освещение: электрическое.
Вентиляция: естественное
Отопление: автономное
Объект охраняется: штатная охрана.

Сканировано с CamScanner

Блоки «Б» детский сад
Этажность: двухэтажный
Фундамент здания: железобетон
Стены наружные (материал): жженный кирпич
Внутренние стены и перегородки (материал): жженный кирпич
Кровля (тип, материал): профлист
Лестницы (материал): нет
Перекрытия (материал): доски по балкам/железобетон
Высота здания: 8,2 метров
Площадь застройки: 622,1м^2
Обьем здания: 5101м^3
Освещение: электрическое.
Вентиляция: естественное
Отопление: автономное
Объект охраняется: штатная охрана.

Блоки «В» детский сад
Этажность: одноэтажный
Фундамент здания: железобетон
Стены наружные (материал): шлаоблоки
Внутренние стены и перегородки (материал): шлаоблоки
Кровля (тип, материал): профлист
Лестницы (материал): нет
Перекрытия (материал): доски по балкам
Высота здания: 3,7 метров
Площадь застройки: 148,8м^2
Обьем здания: 684м^3
Освещение: электрическое.
Вентиляция: естественное
Отопление: автономное
Объект охраняется: штатная охрана.

8.Документальная проверка

№ п/п	Наименование документации	Имеется	Отсутствует	Примечание
1	Приказ о назначении лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности	+		
2	Удостоверения о прохождении сотрудниками пожарно-технического минимума	+		
3	Приказ об установлении	+		

Сканировано с CamScanner

	противопожарного режима			
4	Инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте	+		
5	Журнал регистрации вводных, первичных, повторных и целевых противопожарных инструктажей	+		
6	Акт ввода в эксплуатацию автоматических система обнаружения и тушения пожаров, систем дымоудаления и оповещения людей (при наличии)	+		
7	План график работ по техническому обслуживанию и планово предупредительному ремонту систем обнаружения и тушения пожаров, систем дыма удаления и оповещения людей	+		
8	Акты проверок работоспособности систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения	-		Не предусмотрено
9	Протокол эксплуатационных испытаний металлических пожарных лестниц и ограждений кровли	+		
10	Журнал учета наличия и технического состояния первичных средств пожаротушения	+		
11	Протокол проверки состояния огнезащитной обработки	+		
12	Акты замеров сопротивления изоляции силового и осветительного электрооборудования, электросети	+		
13	Протокол проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств	+		

Сканировано с CamScanner

Информация о дополнительно подверженной анализу документации, характеризующей пожарную опасность объекта, а также уровень подготовки персонала:

В соответствии с подпунктом 44 пункта 1 статьи 12 Закона РК «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года и приказа МВД РК №777 от 16 сентября 2017 года с ответственными лицами по пожарной безопасности проведено обучение по пожарно-техническому минимуму ТОО «Альфа-Р.И.О.».

1. Объект защиты не граничит с сооружениями и строениями складами нефти и нефтепродуктов, автозаправочных станций, резервуаров сжиженных углеводородных газов, газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов.
2. К объекту защиты обеспечены проезды и подъезды для пожарной техники по дорогам с твердым покрытием. Проезды и подъезды к объекту защиты свободны для проезда пожарной техники, содержатся в исправном состоянии.
3. В здании применены основные строительные конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности, примененные строительные конструкции не способствует скрытому распространению горения.
4. Этажность, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности примененных основных строительных конструкции, площадь этажа в пределах пожарного отсека объекта защиты, не превышают значений установленных требований нормативных документов по пожарной безопасности.
5. Система отопления здания - водяная, соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.
6. Здание защищено автоматическими установками пожарной сигнализации, оснащено системой оповещения. В защищаемых помещениях установки автоматической пожарной сигнализации оснащены дымовым и пожарными извещателями. Противопожарные системы и установки (средства пожарной автоматики) здания содержатся в исправном рабочем состоянии и обслуживаются специализированной организацией.
7. Здание обеспечено требуемым по нормам количеством огнетушителей. Огнетушители размещены на видных и доступных местах, расстояние от возможного очага пожара до места их размещения не превышает 20 метров. Огнетушители содержатся в исправном и готовом к применению состоянии.

Сканировано с CamScanner

8. Объект обеспечен планом эвакуации людей при пожаре. На планах эвакуации людей при пожаре обозначены места хранения первичных средств пожаротушения;
9. Курение на объекте защиты запрещено приказом руководителя;
10. На объекте защиты не допускается:

а) использование технических помещений для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели, и других предметов;

б) снятие предусмотренных проектной документацией дверей эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, а также других дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

в) изменение объемно-планировочных решений и размещения инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре);

13. При эксплуатации действующих электроустановок на объекте защиты не допускается:

а) эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции;

б) пользование розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) обвертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

г) пользование электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

д) применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов;

е) размещение (складирование) в электрощитовых(у электрощитов) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов;

14. Обеспечено беспрепятственное движение людей по путям эвакуации и через эвакуационные выходы в случае возникновения пожара.
15. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов объекта защиты не допускается:

Сканировано с CamScanner

а) устройство порогов на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот, вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей;

б) загромождение эвакуационных путей и выходов (в том числе проходов, коридоров, тамбуров, оборудованием, мусором и другими предметами, а также блокирование дверей эвакуационных выходов;

в) фиксирование самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снятие их;

г) изменение направления открывания дверей на путях эвакуации.

9.Результаты обследования объекта

Нарушений норм и правил пожарной безопасности, установленных законодательством Республики Казахстан, на момент обследование **не выявлено.**

10.Выводы об обеспечении пожарной безопасности объекта

По результатам пожарного аудита экспертная организация приходит к выводу, что на момент проведения аудита объект Заказчика ТОО «Детский ясли сад «Толағай-1», расположенное по адресу: Сарыагашский район, город Сарыагаш, улица Бокейхан, дом 4, **соответствует** требованиям пожарной безопасности.

11. Дополнительные условия настоящего заключения

Настоящее Заключение теряет силу в случаях:

ликвидации или смены Заказчика (юридического лица);

не указанных в настоящем заключении (т.е. вновь допущенных) нарушений требовании пожарной безопасности: архитектурно-строительных, объемно-планировочных решении зданий (сооружений); технологических процессов, территорий. А также в случай изменения классов функциональной пожарной опасности (функционального назначения объекта или его частей, капитального ремонта, реконструкции, технического перевооружения), а также при поломки или неправильной эксплуатаций Электра передающий устройств (розетки, переключателей и т.д.)

В соответствии с частью 6 статьи 38 Закона РК «О гражданской защите» объект освобождается от профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и проверок на период действия заключения, за исключением внеплановых проверок в соответствии с Предпринимательским кодексом РК.

Заключение пожарного аудита действительно в течение одного года, с момента регистрации в уполномоченном органе в области пожарной безопасности, при условии соблюдения на объекте норм и правил пожарной безопасности РК.

Сканировано с CamScanner

12.Перечень использованных нормативных актов и документов, правочных источников исходных данных, и другой информации

Закон РК «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года. Приказ МВД РК №240 от 03 апреля 2017 года. «Правила проведения аудита в области пожарной безопасности» Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности» от 17 августа 2021 года № 405. Правила пожарной безопасности РК № 55 от 21.02.2022 года. СН РК 2.02-01-2023 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

13.Приложения

- Документы по аккредитации;
- Договор на проведение работ по аудиту в области пожарной безопасности;
- Копии подтверждающих документов по пункту 8 заключения.

Представители объекта аудита (заказчика):

Руководитель
ТОО «Детский ясли сад «Толағай-1» _____ Идышева Н.Т.

Заведующий
ТОО «Детский ясли сад «Толағай-1» _____ Онгарбай Г.А.

Представитель экспертной организации, проводившей аудит:

Эксперт аудитор по пожарной безопасности
ИП «ТехПромСервис» _____ Балпанов

Сканировано с CamScanner

Республиканское государственное учреждение "Комитет противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№: KZ45VVB00001079

(номер аттестата аккредитации)

НАСТОЯЩИЙ АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ВЫДАН

ТехПромСервис

(наименование организации)

Республика Казахстан, Туркестанская область, Сарыагашский район, УЛИЦА Байбосын ата, дом № 15

(юридический адрес организации)

**и удостоверяет,
что в соответствии с пунктом 19-2) статья 1 Закона Республики Казахстан "О гражданской защите" данная экспертная организация аккредитована на выполнение работ по аудиту в области пожарной безопасности**

**Срок действия аттестата аккредитации
с 12.04.2024**

Председатель комитета **Камалов Рамиль Фаткулович**

Құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Сканировано с CamScanner

Қр тиім Көкшетау
техникалық институты

Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының 20 10
жылғы «19» маусымдағы шешімімен (№ 64 хаттама)
Балпанов
Нұрбек Ақарысұлы
дәрежесі іс және қауіпсіздігі
051001 «Өрт қауіпсіздігі» мамандығы бойынша

БАКАЛАВР
академиялық дәрежесі берілді

Мемлекеттік аттестаттау
комиссиясының төрағасы
Ректор
Қолтаңба
М.О

Тіркеу нөмірі 296
Көкшетау қ.

ЖБ-Б № 0073242

Решением Государственной аттестационной комиссии
от «19» июня 2016 года (протокол № 64)
Кокшетауского технического
института МЧС РК
Балпанову
Нурбеку Акарысовичу
присуждена академическая степень
БАКАЛАВР
военного дела и безопасности
по специальности
051001 «Пожарная безопасность»

Balpanov Nurbek
By the decision of the State certifying commission from
«19» June 2016 year
of Kokshetau Technical
Institute MES RK
Bachelor degree is conferred
military affair and safety
on specialty 051001 «Fire safety»

ЖБ-Б № 0073242
г. Кокшетау

Сканировано с CamScanner

ДОГОВОР №1А/2025

на оказание услуг по проведению аудита в области пожарной безопасности

Сарыагашский район **«10» января 2025 г.**

ТОО «Детский ясли сад «Толагай-1», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице руководителя Идышева Н.Т., действующего на основании Устава, с одной стороны **ИП «ТехПромСервис»**, именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице руководителя И.Избаева, действующего на основании свидетельства, с другой стороны, далее именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» обязуется в установленном порядке в оговоренные с «Заказчиком» сроки провести аудит в области пожарной безопасности в соответствии с требованиями действующего законодательства РК (Приказ МВД №240 от 03.04.2017 года с изменениями, внесенными Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 20 января 2021 года №19) на объекте «Заказчика», расположенного по адресу: ТО, Сарыагашский район, город Сарыагаш, улица Бокейхан, дом 4.

1.2. Срок выполнения работ не более 90 (девяносто) календарных дней, с момента подписания настоящего Договора.

1.3. «Исполнитель» гарантирует, что обладает всей необходимой разрешительной документацией, предусмотренной действующим законодательством Республики Казахстан для выполнения Работ по Договору, в противном случае «Исполнитель» обязуется возместить «Заказчику» все причиненные этим убытки.

1.4. Услуги выполняются на оборудовании, инструментами и расходными материалами «Исполнителя».

2. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1. Общая стоимость оказываемой услуги Исполнителем, по проведению аудита в области пожарной безопасности составляет **150 000 (сто пятьдесят тысячи) тенге без учета НДС.**

2.2. «Заказчик» производит 100% оплату после получения аудиторского заключения в области пожарной безопасности, подписания акта выполненных работ и предоставления Исполнителем счета на оплату в течение пяти банковских дней.

2.3. «Заказчик» оплачивает «Исполнителю» обусловленную сумму Договора путем перечисления денежных средств на банковский счет «Исполнителя».

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. «Заказчик» обязуется:

3.1.1. Передать «Исполнителю» необходимую документацию для выполнения работ в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.

3.1.2. Своевременно оплачивать работу «Исполнителя» в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.1.3. «Заказчик» имеет право через своих представителей проверять ход и качество работ, в любое время до сдачи работ по Акту.

Сканировано с CamScanner

3.2. «Исполнитель» обязуется:

3.2.1. Приступить к работе не позднее 10 календарных дней с момента подписания настоящего договора.

3.2.2. Согласовывать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов).

3.2.3. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность «Заказчика».

3.2.4. Передать Заказчику техническую документацию после подписания Акта выполненных работ и после окончательного расчета.

3.2.5. В течение 5 (пяти) рабочих после утверждения заключения предоставить копию заключения в территориальное подразделение уполномоченного органа в сфере гражданской защиты.

3.2.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента завершения работ подготовить и передать «Заказчику» аудиторское заключение в области пожарной безопасности в соответствии с действующим Законодательством Республики Казахстан с сопроводительным письмом о предоставлении заключения в территориальное подразделение уполномоченного органа по гражданской защите.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За несвоевременный расчет с «Исполнителем», «Заказчик» выплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости оплаты за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости услуг по Договору.

4.2. За нарушение сроков выполнения работ «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» неустойку в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости услуг по Договору.

4.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение иных обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством Республики Казахстан.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. «Заказчик» и «Исполнитель» должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

5.2. Любые споры, возникающие из настоящего Договора или связанные с ним, подлежат окончательному урегулированию в Специализированном межрайонном экономическом суде Сарыагашского района.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Исполнитель обязуется соблюдать конфиденциальность любой информации и данных представляемых «Заказчиком», содержащих коммерческие, финансовые и технические сведения, являющиеся собственностью «Заказчика».

7. ФОРС – МАЖОР

7.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами, которые не находятся в сфере влияния Сторон и не могут преодолены приложениями всех возможных усилий; такие как: пожар, наводнение, землетрясение, или прочие случаи воздействия непреодолимых сил, правительственного вмешательства или забастовки.

Сканировано с CamScanner

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. По уведомлению «Заказчика» объект может обследоваться в рамках данного Договора на соответствие пожарной безопасности, в случае если будут произведены объемно-планировочные изменения, которые могут ухудшить защищенность от пожаров или привести к нарушениям правил пожарной безопасности с выдачей рекомендации (предписание).

8.2. В случае неисполнения рекомендации (предписания эксперта-аудитора) по устранению нарушений правил пожарной безопасности, представляющих угрозу жизни людей и имуществу «Заказчика», «Исполнитель» вправе аннулировать заключения аудита в области пожарной безопасности.

8.3. Срок действия Договора устанавливается с момента подписания Договора до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим Законодательством Республики Казахстан.

8.5. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.6. Гарантийный срок за оказанные услуги – 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ при условии соблюдения норм и правил пожарной безопасности «Заказчиком».

8.7. Заключение аудита в области пожарной безопасности теряет свою силу в случае не соблюдений правил пожарной безопасности приведших к пожару, а также нарушения пунктов 8.1 и 8.2 настоящего Договора.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:	**Исполнитель:**
ТОО «Детский ясли сад «Толағай-1» юр.адрес: Туркестанская область, г.Сарыагаш, А.Букейхан, №4. БИН: 090640019474 ИИК KZ12998STB0000152035 БИК TSESKZKA **Руководитель** **Ильшева Н.Т.**	ИП «ТехПромСервис» Юридический адрес: Казахстан, Туркестанский обл., Сарыагашский р-н, ул.Байбосыната, д.15 ИИН 670202402920 ИИК KZ45722S000028990392 БИК CASPKZKA **Руководитель** **Исаева Ф.Б.**

Сканировано с CamScanner

e-gov Құжат электрондық үкімет порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронного правительства

"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша бірыңғай байланыс орталығы" ақпараттық-анықтамалық қызметі" 1414 "Информационно-справочная служба (Единый контакт-центр) Касательно получения государственных услуг"

Бірегей нөмір / Уникальный номер: 101000099439884

Алу күні мен уақыты / Дата получения: 16.01.2025

Отдел Сарыагашского района по регистрации юридических лиц филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Туркестанской области

Справка
о государственной перерегистрации юридического лица

БИН 090640019474

бизнес-идентификационный номер

город Сарыагаш — 13 октября 2023 г.

(населенный пункт)

Наименование:	ТОО "Детский ясли сад "Толағай-1"
Местонахождение:	Казахстан, Туркестанская область, Сарыагашский район, город Сарыағаш, улица А.Букейхан, дом 4, почтовый индекс 160900
Руководитель:	Руководитель, назначенный (избранный) уполномоченным органом юридического лица ИДЫШОВА НАСИБА ТАШПОЛАТОВНА
Учредители (участники, граждане - инициаторы):	ИДЫШОВА НАСИБА ТАШПОЛАТОВНА
Дата первичной государственной регистрации	24 июня 2009 г.

Справка является документом, подтверждающим государственную перерегистрацию юридического лица, в соответствии с законодательством Республики Казахстан

сы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-
Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

анный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой одписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

лектрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы ексере аласыз.

роверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала лектронного правительства».

Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қойылған деректер бар.

Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Сканировано с CamScanner

ТОО «Детский ясли сад «Толағай-1»

(наименование организации)

ПРИКАЗ №1

Сарыагашский район «15» 01 **2025 г.**

«О назначении ответственного лица
за обеспечение пожарной безопасности»

В целях обеспечения пожарной безопасности в ТОО «Детский ясли сад «Толағай-1», а также своевременного выполнения противопожарных мероприятий, в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК, и «Правилами противопожарной безопасности», утвержденным Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Ответственным за пожарную безопасность на объекте ТОО «Детский ясли сад «Толағай-1», по адресу: ТО, Сарыагашский район, город Сарыагаш, улица Бокейхан, дом №4., назначить Идышов Нурлан Тимуровича

2.Ответственному за пожарную безопасность:

-обеспечение контроля за соблюдением противопожарного режима в помещении;

-контроль за приобретением, ремонтом, сохранностью и готовностью к действию средств пожаротушения (огнетушителей, пожарных кранов);

-учет наличия и состояния первичных средств пожаротушения в специальном журнале;

-контроль за рабочим персоналом в сфере соблюдения правил пожарной безопасности,а также выполнения ими инструкций о мерах пожарной безопасности;

-разработку инструкций о мерах пожарной безопасности;

- вводный и первичный инструктажи по пожарной безопасности проводить со всеми вновь принятыми работниками, а повторный – со всеми работниками Организации не реже 1 раза в шесть месяцев. Не прошедшие инструктаж к работе не допускаются.

- для регистрации инструктажей завести журналы.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель
ТОО «Детский ясли сад «Толағай-1» **Н.Т. Идышова**

С настоящим приказом ознакомлен:_____

Сканировано с CamScanner

Республикалық оқыту және
біліктілікті арттыру орталығы

УДОСТОВЕРЕНИЕ

по пожарно-техническому минимуму

№ 423

Выдано Цоликову

(фамилия, имя, отчество)

Должность охранник

Место работы ТОО "Алтын асыр сауда



Сведения о проверках знаний

В том, что он (она) сдал (а) экзамены на знание

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО МИНИМУМА

Основание: Протокол от 16 1 2016 г

Действительно: до 16 1 2017г.

Руководитель (уч. центра) Кенжалиев К.К.

м.п.

Республикалық оқыту және
біліктілікті арттыру орталығы

УДОСТОВЕРЕНИЕ

по пожарно-техническому минимуму

№ 423

Выдано Сагарбаева

(фамилия, имя, отчество)

Должность заведующая

Место работы ТОО "Алтын асыр сауда



Сведения о проверках знаний

В том, что он (она) сдал (а) экзамены на знание

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО МИНИМУМА

Основание: Протокол от 16 2 2014г. 20 г

Действительно: до 16 2 2017г. 20 г

Руководитель (уч. центра) Кенжалиев К.К.

м.п.

Сканировано с CamScanner

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ТОО Детский ясли сад «Толағай-1»,Туркестанская обл.Сарыагаш район.г.Сарыагаш. ул. Бөкейхан №4 — 090640019474

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "Республиканский центр повышения квалификации и подготовки",г.Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 210, тел.: 8 727 347 06 08 — 181140004023

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Без договора

Номер документа	Дата составления
945	27.02.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обучение персонала по пожарно-техническому минимуму, с выдачей удостоверения государственного образца			услуга	2	15 000,00	30 000,00
2	Обучение персонала безопасности и охране труда			услуга	2	15 000,00	30 000,00
3	Проведение обучения по Антитеррору			услуга	1	90 000,00	90 000,00
				Итого	5	x	150 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.02.2024

М.П.

Сканировано с CamScanner

ТОО «Детский ясли сад «Толағай-1»

(наименование организации)

ПРИКАЗ №2

Сарыагашский район **«15» 01 2025 г.**

Об установлении противопожарного режима
в ТОО «Детский ясли сад «Толағай-1»

В соответсвии с Законом Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188- V, определяющим порядок обеспечения пожарной безопасности и в целях создания необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности в зданий и территорий ТОО «Детский ясли сад «Толағай-1», расположенного по адресу: ТО, Сарыагашский район, город Сарыагаш, улица Бокейхан, дом 4.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Установить следующий **противопожарный режим**, в целях поддержания пожарной безопасности в зданийи и территорий ТОО «Детский ясли сад «Толағай-1», в соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности в Республики Казахстан» (ППБ РК №55-2022):

1.1 Запретить курение во всех помещениях и на территории;

1.2. Запретитьразведение костров на территории;

1.3 Обесточивать оперативно электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, по окончании рабочего времени.
- Другие электроустановки и электротехнические изделия (холодильные камеры и др.) оставлять под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением или предусмотрено требованиями инструкций по эксплуатации;

1.4Запретить оставлять под напряжением другие электроустановки и электротехнические изделия, если это не обусловлено их функциональным назначением или предусмотрено требованиями инструкций по эксплуатации.

1.5Запретить пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара и вне специально выделенных помещений;

1.6Запретить размщение в электрощитовой горючих и легковоспламеняющихся веществ и материалов;

1.7 Запретить хранение в помещениях лакокрасочных изделий;

Сканировано с CamScanner

1.8 Проводить огневые и другие пожароопасные работы только после получения народа допуска от руководителя объекта;

1.9 Запретит пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими неисправными электроустановочными изделиями;

1.10 Вменить по окончании рабочего времени ответсвенными за пожарную безопастность, обязанность осмотр помещения на предмет наличия пожароопасных предметов, проверку исправности электроустановочных изделий, закрытие окон, выключение электропитания и освещения;

2. При возникновении пожара лицо, обнаружившее пожар или признаки горения (задымления, запах гари и др.), обязано выполнить следующие действия:

2.1 Сообщить незамедлительно о слуичвшемся в противопожарную службу (службу спасения) по телефонам «101» и «112», при этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара, свою фамилию;

2.2 Принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей;

2.3 Отключить электроэнергию, прекратить работы в здании, при необходимости;

2.4 Выполнить мероприятия, способстующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

3.1 Проводить вводный и первичный инструктажи по пожарной безопасности со всеми вновь принятыми работниками, а повторный – со всеми работниками 2 раза в год и оформить проведение инструктажа в журнале установленной формы;

3.2 Не допускать к работе лиц, не прошедших противопожарный инструктаж, а также показавших неудовлетворительные знания;

3.3 Проводить пожарно-технические минимумы с персоналом, выполнение служебных обязанностей которого связано с повышенной пожарной опасностью.

3.4 Поддерживать в готовности к применению имеющиеся средства пожаротушения.

3.5 Осуществлять постоянный контроль за соблюдением Инструкции и правил пожарной безопасности сотрудниками;

3.7 Обеспечить усиление противопожарного режима в предпраздничные и праздничные дни;

3.8 Распространять среди персонала памятки о мерах пожарной безопасности;

Сканировано с CamScanner

3.9 Привлекать сотрудников, нарушающих требования Инструкции и правила пожарной безопасности, к строгой дисциплинарной и административной ответсвенности;

3.10 Вывесить на видных местах Инструкцию о мерах пожарной безопасности, план (схему) эвакуации людей из здании на случай пожара, указатели запасных выходов, таблички с ответственными за противопожарное состояние;

4 Руководствоваться сотрудниками «Инструкцией по оказанию первой помощи пострадавшему» при оказании первой помощи пострадавшим при пожаре;

5 Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель
ТОО «Детский ясли сад «Толағай-1» **Н.Т. Идышова**

С настоящим приказом
ознакомлен:_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Сканировано с CamScanner

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
ТОО «Детский ясли сад «Толағай-1»
_____ Н.Т. Идышова
«__» _____ 2025г.

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности в ТОО «Детский ясли сад «Толағай-1»

(наименование обьекта)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности разработана на основе «Правил пожарной безопасности», утвержденных приказом МЧС Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55.

1.2. Все работающие в учреждении (независимо от занимаемой должности и характера выполняемой работы) обязаны четко знать и строго выполнять установленные в настоящей Инструкции правила пожарной безопасности, не допускать действий, могущих привести к взрыву или пожару.

1.3. Руководитель учреждения обязан:

– организовать изучение и обеспечить выполнение настоящей Инструкции всеми работниками учреждения;

– установить на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях учреждения строгий противопожарный режим. Обеспечить соблюдение его всеми персоналом, инженерно-техническими работниками;

– ежегодно разрабатывать конкретные планы практических мероприятий по совершенствованию уровня противопожарной защиты учреждения. Включать в планы экономического и социального развития учреждения противопожарные мероприятия;

– организовать разработку памяток и инструкций по пожарной безопасности, исходя из особенностей пожарной опасности отдельных помещений и участков, не допуская при этом снижения требований безопасности, установленных настоящей Инструкцией;

– назначить приказом лиц, ответственных за пожарную безопасность по каждому участку территории, зданию, сооружению, отделению, помещению, инженерной сети, установке и т.п.;

– обеспечить круглосуточное дежурство обслуживающего персонала в учреждении. Регулярно (но не реже одного раза в месяц) проверять качество несения дежурства работниками сторожевой охраны и ответственными дежурными из числа обслуживающего персонала, а также знание ими своих действий на случай пожара или иных чрезвычайных ситуаций. Обеспечить дежурных ручными электрическими фонарями;

– установить порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, место проведения инструктажа и

Сканировано с CamScanner

занятий. Определить перечень должностных лиц, на которых возлагается проведение данной работы, а также порядок учета лиц, прошедших противопожарный инструктаж и обучение по программам пожарно-технического минимума;

– определить перечень должностей и структурных подразделений, работники которых должны проходить обучение по программе пожарно-технического минимума;

– обеспечить разработку (корректировку) планов эвакуации людей и материальных ценностей на случай пожара и инструкций к этим планам, проводить не реже одного раза в год практические занятия по их отработке;

– каждое здание, помещение, участок территории учреждения обеспечить необходимыми средствами пожаротушения, связи и сигнализации, наглядной агитацией, знаками безопасности, системами оповещения людей на случай пожара и содержание их в постоянном исправном состоянии;

– обеспечить своевременное эксплуатационно-техническое обслуживание систем противопожарной защиты в сроки и объемах, предусмотренных инструкциями предприятий-изготовителей и действующими нормативными документами;

– приказом по учреждению определить порядок проведения огневых, огнеопасных и строительно-монтажных работ;

– обеспечить своевременное выполнение противопожарных мероприятий.

1.4. Руководители структурных подразделений обязаны:

– обеспечить на вверенных участках строгое выполнение работающими, пациентами и посетителями настоящей Инструкции;

– своевременно выполнять мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на закрепленном участке;

– следить за состоянием путей эвакуации, правильностью эксплуатации электроустановок, сетей, агрегатов и другого оборудования; обеспечить свободный доступ к ним;

– знать правила содержания и применения имеющихся на закрепленном участке средств пожаротушения, сигнализации и связи, следить за их постоянной готовностью к действию;

– производить проверку противопожарного состояния помещений перед их закрытием и принимать меры к устранению выявленных недостатков, отражая результаты проверки в журнале; следить за тем, чтобы после окончания работы проводилась уборка рабочих мест и помещений, отключалась электросеть, за исключением дежурного освещения и электроустановок, которые по условиям технологического регламента должны функционировать круглосуточно;

– разрабатывать для пациентов и посетителей памятки по пожарной безопасности и знакомить их с ними;

– не допускать к работе лиц, не прошедших противопожарный инструктаж или показавших неудовлетворительные знания, а также не получивших зачет по безопасным методам работы;

– проводить первичные, повторные и внеплановые инструктажи по пожарной безопасности с персоналом;

– участвовать в разработке планов эвакуации людей и материальных ценностей на случай возникновения пожара и в проведении (не реже одного раза в

Сканировано с CamScanner

од) их практической отработки.

1.5. Руководитель учреждения ежедневно назначает дежурного по чреждению, который обязан:

– контролировать соблюдение правил пожарной безопасности, а также знать оличество находящихся в учреждении людей (пациентов, посетителей и т.д.), орядок вызова пожарной охраны, эвакуации людей и материальных ценностей, еста расположения первичных средств пожаротушения (огнетушителей, нутренних пожарных кранов, пожарных щитов и т.д.), средств связи и игнализации (телефонов, радиостанций, кнопочных пожарных извещателей) и орядок пользования ими;

– периодически проверять несение службы дежурным персоналом и облюдение им противопожарного режима, делать записи в рабочем журнале обо сех замечаниях и отдельных указаниях;

– проверять исправность средств пожаротушения и их укомплектованность, аботоспособность средств связи и пожарной сигнализации, состояние путей вакуации, въездов и дорог на территории учреждения;

– принимать меры к отключению при необходимости установок, приборов и ругого оборудования в случае обнаружения несоответствия проводимых работ ребованиям технологических регламентов или неполадок, которые могут привести взрыву или пожару;

– сообщать ежесуточно в пожарную охрану о количестве остающихся на ночь детей, пациентов и посетителей в помещениях с круглосуточным их пребыванием;

– в случае пожара или загорания вызвать пожарную охрану, принять меры к обеспечению безопасности людей, сообщить руководителю учреждения и организовать тушение пожара силами дежурной смены;

– докладывать руководству учреждения обо всех выявленных нарушениях правил пожарной безопасности и принятых мерах по их устранению за время своего дежурства.

1.6. Обязанности инженера (старшего инженера) по пожарной безопасности, который подчиняется непосредственно руководителю учреждения:

– разрабатывать и вести документацию по пожарной безопасности;

– вносить предложения в планы работы учреждения по обеспечению пожарной безопасности;

– участвовать в разработке инструкций по пожарной безопасности;

– согласовывать инструкции о мерах пожарной безопасности структурных подразделений учреждения;

– проводить вводный противопожарный инструктаж со всеми вновь принимаемыми на постоянную и временную работу;

– участвовать в работе (выполнять функции секретаря) пожарно-технической комиссии;

– определять потребность учреждения в первичных средствах пожаротушения, вести их учет;

– контролировать наличие и содержание первичных средств пожаротушения в подразделениях учреждения;

– осуществлять контроль за техническим состоянием и правильной эксплуатацией установок пожарной автоматики;

– проводить комплексные и выборочные проверки противопожарного

Сканировано с CamScanner

состояния учреждения и его подразделений;

– участвовать в расследовании причин происшедших пожаров;

– изучать и распространять в учреждении передовой опыт пожарно-профилактической работы;

– проводить разъяснительную, воспитательную работу с сотрудниками учреждения по вопросам пожарной безопасности;

– разрабатывать и вносить руководству учреждения предложения по улучшению состояния пожарной безопасности;

II. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Содержание территории.

2.1.1. Территория учреждения должна содержаться в чистоте, своевременно очищаться от горючего мусора и отходов. Сжигать пожароопасные отходы перевязочных, постов медсестер, процедурных, операционных и т.д. необходимо в мусоросжигательных печах, расположенных от зданий на расстоянии не менее 30 метров.

2.1.2. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам постоянно следует содержать в исправном состоянии и не загораживать их; зимой они должны систематически очищаться от снега.

2.1.3. При закрытии отдельных участков дорог (проездов) для их ремонта или для других целей администрация учреждения должна уведомлять об этом пожарную охрану.

2.1.4. Запрещается складирование материалов, оборудования, упаковочной тары и стоянка автомобилей в противопожарных разрывах между зданиями и сооружениями, а также ближе 15 м от них.

2.1.5. На территории учреждения должны выделяться специально оборудованные и обозначенные соответствующими знаками места для курения.

2.2. Содержание зданий и помещений.

2.2.1. Противопожарные двери, остекление оконных и дверных проемов во внутренних стенах и перегородках на путях эвакуации, устройства для самозакрывания дверей, уплотняющие прокладки в притворах дверей должны постоянно находиться в исправном состоянии.

2.2.2. Чердачные помещения, а также технические помещения, размещаемые в подвалах и цокольных этажах (насосные, вентиляционные камеры, бойлерные и т.п.), должны постоянно содержаться в чистоте и закрываться на замки, ключи от них должны находиться в местах с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.

2.2.3. В чердачных помещениях и на технических этажах запрещается: устраивать склады, жилые помещения, архивы; привязывать к дымоходам веревки для просушки одежды, белья, укреплять радио- и телевизионную антенны, складывать, обрабатывать, сушить лекарственное растительное сырье, применять для утепления перекрытий горючие материалы (торф, древесные опилки и т.п.).

2.2.4. Деревянные конструкции чердаков, драпировки и шторы в актовых и конференц-залах, физиотерапевтических отделениях, помещениях гипербарической оксигенации, диктофонных центрах, машбюро должны быть обработаны огнезащитным составом, контроль состояния огнезащитной обработки должен проводиться ежегодно комиссией с составлением акта.

Сканировано с CamScanner

2.2.5. Переоборудование помещений подвальных этажей для размещения в них мастерских и складов горючих материалов и негорючих материалов в горючей упаковке (ящиков из картона, фанеры, досок и т.п.), складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов, аккумуляторных запрещается.

III. ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

3.1. При возникновении пожара первоочередной обязанностью каждого работника учреждения является спасение жизни людей.

3.2. Руководитель учреждения, а также обслуживающий персонал в случае возникновения пожара или его признаков (дыма, запаха горения или тления различных материалов и т.п.) должны:

– немедленно сообщить об этом в пожарную охрану, четко назвав адрес учреждения, по возможности место возникновения пожара, что горит и чему пожар угрожает (в первую очередь имеется в виду, какая угроза создается людям), а также сообщить свою должность и фамилию, номер телефона;

– дать сигнал тревоги местной добровольной пожарной дружине, сообщить дежурному по учреждению или руководителю (в рабочее время);

– принять немедленные меры по организации эвакуации людей. Эвакуацию людей начинать из помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения;

– одновременно с эвакуацией приступить к тушению пожара своими силами и имеющимися средствами пожаротушения;

– для встречи прибывшей пожарной части (добровольной пожарной дружины) необходимо из персонала учреждения выделить лицо, которое должно четко проинформировать начальника пожарного подразделения о том, все ли эвакуированы из горящего или задымленного здания и в каких помещениях еще остались люди;

– на случай отключения электроэнергии требуется иметь электрические фонари в количестве, необходимом для дежурного персонала.

Ответственный за обеспечение пожарной безопасности Шотимов А.Т

ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ САРЫАҒАШ АУДАНЫ «Толағай-1» бөбекжай балабақшасы ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РКТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛ САРЫАГАШСКИЙ Р-Н

Ознакомлены:

Онгарбай Т. Т. «15» 01 25 г.
(должность, Ф.И.О., подпись)

_____ «__»_____ ____ г.

_____ «__»_____ ____ г.

Сканировано с CamScanner

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
ТОО «Детский ясли сад «Толағай-1»
_____ Н.Т. Идышова
«__» _____ 2025г.

План
действий администрации и работников в случае пожара

Наименование действий	Порядок и последовательность действий	исполнители
Вызов пожарной части	**1.Вызов и встреча пожарной части** При пожаре или задымлении необходимо немедленно вызвать пожарную часть по тел.101 или 112.	Первый обнаруживший пожар или задымление
Встреча пожарной части	**2. Встреча пожарной части** **Место встречи – на подъезде к зданию учебного заведения** Встречающий обязан проводить прибывшего начальника караула к месту пожара ближайшим путем и одновременно сообщить ему, где и что горит, угрожает ли детям опасность	Лицо, вызвавшее пожарную часть или представитель администрации объекта
Эвакуация детей и персонала при пожаре	**3. Эвакуация** При обнаружении пожара или задымления немедленно осуществляется оповещение. Всех находящихся в здании направляются к ближайшим эвакуационным выходом. Эвакуация производится согласно планов.	Администрации объекта, дежурный персонал и сторож
Сверка состава с фактическим наличием эвакуированных из здания	**4.Сверка состава с фактическим наличием эвакуированных из здания** Все эвакуированные из здания проверяются по списку по именно, а сотрудники по списку штатного расписания.	Администрации объекта, дежурный персонал
Тушение пожара	**5. Тушение пожара** Первоначальные тушение пожара организуется и производится сотрудниками объекта имеющими всеми средствами (огнетушители, кошма и водой и т.д.)	Администрации объекта, дежурный персонал

Ответственный за
пожарной безопасности объекта Идышов. Н. Т

Сканировано с CamScanner

ЖУРНАЛ

учета работ по техническому обслуживанию и планов-предупредительному ремонту систем и установок пожарной автоматики

Сканировано с CamScanner

ЖУРНАЛ

учета работ по техническому обслуживанию и планов-предупредительному ремонту систем и установок пожарной автоматики

ТОО „Fire Stop"
(предприятие-исполнитель)

ТОО „Детский сад „Толағай"
(наименование объекта)

Начат «01» декабря 2022 г.

Окончен «____» _____ 20___ г.

Сканировано с CamScanner

1. Наименование объекта, адрес, телефон: ТОО "Детский сад "Тюльпан"

РК, Туркестанская обл., г. Сарыагаш, ул. А. Буркитбан, д №4

2. Перечень технических средств:

3. Номер договора, дата его заключения: №3101-12 от 01.12.2022г.

4. Годовая стоимость работ по ТО и ППР:

5. Банковские реквизиты Заказчика: ТОО "Детский сад "Тюльпан"

БИН: 090640019474, ИИК: KZ908562203110271253, БИК: KCJBKZKX

6. Банковские реквизиты Исполнителя: ТОО "FireStop" БИН: 201040006607

ИИК: KZ059 96516 F0010343816, БИК: IRTYKZKA.

7. Ответственное лицо Заказчика, образец подписи, телефон: Идрисова Н.Т.

8. Исполнители – Ф.И.О., телефон: Тюрекулова У.О.

Примечание: в журнале пронумеровано _____ листов.

Сканировано с CamScanner

№ п/п	Дата выполнения работ	Типы системы, технических средств, узлов, элементов	Описание выполненных работ, заключение о техническом состоянии	Наименование и количество замеченных комплектующих	Подпись исполнителя	Заключение по работе
1	2	3	4	5	6	7
1	01.12.2022	Гранит-3 ИП 212/141 и ПР Сирена "Табло „Выход"	Проведен ревизию гильзов, проверку работоспособность пожарных извещателей, приборов, оповещателей систем АПС	Замена не проводилась	Оспан	АПС в исправленном состоянии
1	10.01.2025	Гранит-3 ИП 212/141 ИПР Сирена "Табло Выход"	Проведен осмотр шлейфов, проверку работоспособность пожарных извещателей приборов оповещение АПС	Проведено замена 1шт дымового извещателя	Н.Б	АПС в исправленном состоянии

ТОО «FIRE STOP»
Выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности.
г. Шымкент, район Каратау, мкр. Кайтпас, ул. Наурыз, д.34, тел:8-778-416-48-26

Сканировано с CamScanner

ТСЖ "Молодежный"
(наименование организации)

ЖУРНАЛ № 1

учета проведения инструктажей по пожарной безопасности

Сканировано с CamScanner

ТОО "Детский ясли-сад "Тюлпан"
(наименование организации)

ЖУРНАЛ № 1

учета проведения инструктажей по пожарной безопасности

Начат «01» 01 2025 г.

Окончен «___» _____ 20___ г.



Сканировано с CamScanner

ИП «Абдраманов Е.И.»

ИИН 780923300207, KZ629983TB0001442842, Филиал АО «Jusan Bank» в г.Туркестан БИК TSESKZA

АКТ
приемки в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации

Сарыагашский район «10» марта 2022г.

Комиссия, назначенная: Директором ИП «Абдраманов Е.И.»
в составе: Заведующая ТОО «Детский ясли-сад «Толагай Идышева Насиба Ташполатовна;
Членов комиссии-представителей: Монтажная организация ИП «Абдраманов Е.И.» в лице директора Абдрамановы Е.И.
Пусконаладочная организация ИП «Абдраманов Е.И.» в лице директора Абдрамановы Е.И.
Представители Государственные надзоране предусмотрены согласно Закону РК «О разрешениях и уведомлениях» от 16.05.2014 г. № 202-V
произвела проверку выполненных работ и установила:
Монтажной–наладочной (пусконаладочной) организацией предъявлена к приемке установка **Установленная пожарная сигнализация на объекте зданий ТОО «Детский ясли-сад «Толагай, расположенного по адресу: Туркестанская область, г. Сарыагаш, улица Бокейхан №4.**
по проекту, разработанному: ИП «Абдраманов Е.И.»
Монтажные работы выполненые: ИП «Абдраманов Е.И.»
с «10» марта 2022 г. по «10» марта 2022 г.
Пусконаладочные работы выполненые: ИП «Абдраманов Е.И.»
с «10» марта 2022 г. по «10» марта 2022 г.
Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недоделки устранены.
Заключение комиссии :
Установку, прошедшую комплексное опробование, включая и пусконаладочные работы, считать принятой в эксплуатацию с «10» марта 2022г. с оценкой качества выполненных работ на хорошо.

Подписи сторон:

Заказчик: _____ **Идышева Н.Т.**

Подрядчик: _____ **Абдраманов Е.И.**

Сканировано с CamScanner

Индивидуальный предприниматель Абдраманов Е.И.
ИП № KZ39TWQ01523311 от 21.07.2021 г.

Заказчик: Н.Т. Идышова

Рабочий проект

По установке пожарной сигнализации на объекте

ТОО «Детский ясли-сад «Толағай»

Область Туркестан, город Сарыагаш, улица Бокейхан, стр. №4

Директор ИП Е.И. Абдраманов

г. Сарыагаш 2022 г.


- 26 -

Сканировано с CamScanner

позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка обозначение документа	Код оборудования, материала	Завод-изготовитель	Ед.изм.	Количество	Масса	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
№								
	Спецификация пожарной сигнализации							
1	Прибор	Гранит-6 Э			шт	1		
2	Извещатель пожарной дымовой	ИПР 212-41 М			шт	44		
3	Извещатель звуковой	ЛД-96			шт	2		
4	Извещатель тепловой	103-А5			шт	0		
5	Тревожная кнопка	ИПР			шт	2		
6	Трансляция речевых сообщений	Рокот-3			шт	2		
7	Кабель КСПВ 2х0,5	КСПСВ			м	500		
8	Кабель канал	15х10			м	82		

				Детский ясли-сад «Толағай»			
Изм.кол	лист	подпись	дата				
ГИП					стадия	лист	листов
Разраб							
Исполнил				Схема пожарной сигнализации			
Проверил							

Сканировано с CamScanner




«Толағай» бобекжай балабақшасы ЖШС-нің 2 ғимарат
1- қабатындағы орт дабылкаққыштардың орналасу сызбасы

Шартты белгілер:

- **Түтін детекторы**
- **Дабыл түймесі**
- **Дыбыс шығарушы құрал**
- **Қабылдауды басқару құрылғысы**
- **ШЫҒУ БЕЛГІСІ (ВЫХОД)**
- **Дауыстық хабарларды тарату құрылғысы**

Сканировано с CamScanner



«Толағай» бөбекжай балабақшасы ЖШС-нің 2 ғимарат
2- қабатындағы өрт дабылқабылдағыштардың орналасу сызбасы

Шартты белгілер:

- Түтін детекторы
- Дабыл түймесі
- Дыбыс шығарушы құрал
- Қабылдауды басқару құрылғысы
- ШЫҒУ БЕЛГІСІ (ВЫХОД)
- Дауыстық хабарларды тарату құрылғысы

Сканировано с CamScanner

АКТ приемки в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации

г. Сарыагаш «25» марта 2016 г.

Комиссия, назначенная : Н.Т.Идышовой
в составе:
Председателя-представителя заказчика Н.Идышова
(фамилия, имя, отчество)
Членов комиссии-представителей:
Монтажной организации ИП Айтматова А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)
Пусконаладочной организации ИП Айтматова А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)
произвела проверку выполненных работ и установила:

Монтажной - наладочной (пусконаладочной) организацией предъявлена к приемке установка **Пожарная сигнализация смонтированная на объекте Детский сад «Толагай» расположенного по адресу: ЮКО, город Сарыагаш, ул.А.Бокейханова, 4.**
(наименование установки) (наименование объекта)
по проекту, разработанному (составленному) ИП Айтматова А.А.
(наименование организации)

2. Монтажные работы выполнены ИП Айтматова А.А.
(наименование организации)
с « 19 » марта 2016 г. по « 23 » марта 2016 г.

3.Пусконаладочные работы выполнены ИП Айтматова А.А.
(наименование пусконаладочной организации)
с « 24 » марта 2016 г. по « 24 » марта 2016 г.

4. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недоделки устранены (при необходимости указать в приложении к настоящему акту).

Заключение комиссии :

Установку, прошедшую комплексное опробование, включая и пусконаладочные работы, считать принятой в эксплуатацию с « 25 » марта 2016 г. с оценкой качества выполненных работ на хорошо (отлично, хорошо, удовлетворительно)

Председатель комиссии Н.Идышова (подпись)

Члены комиссии А.Айтматова (подпись)

Сканировано с CamScanner

Индивидуальный предприниматель «Айтматова А.А.»

Заказчик: ТОО «Детский сад Толағай»

Рабочий проект

Детский сад

ЮКО, город Сарыагаш, ул. А.Бокейханова, №4

Директор ИП «Айтматова А.А.» **Айтматова А.А.**

г. Сарыагаш 2016г.


Сканировано с CamScanner

позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка обозначение документа	Код оборудования, материала	Завод-изготовитель	Ед.изм.	Количество	Масса	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
№								
	Спецификация пожарной сигнализации							
1	Прибор	Гранит-6 Э			шт	1		
2	Извещатель пожарной дымовой	ИПР 212-41 М			шт	27		
3	Извещатель звуковой	ЛД-96			шт	2		
4	Извещатель тепловой	103-А5			шт	0		
5	Тревожная кнопка	ИПР			шт	2		
6	Трансляция речевых сообщений	Рокот-3			шт	2		
7	Кабель КСПВ 2х0,5	КСПСВ			м	320		
8	Кабель канал	15х10			м	24		

				Детский ясли-сад «Толагай»			
Изм.кол	лист	подпись	дата				
ГИП					стадия	лист	листов
Разраб							
Исполнил				Схема пожарной сигнализации			
Проверил							


-20-

Сканировано с CamScanner




Изм.кол	лист	подпись	дата	Детский сад. Литер А. 1- этаж			
ГИП				Схема расположения извещателей пожарной сигнализации	стадия	лист	листов
Разраб							
Исполнил			11.03.16				4
Проверил			12.03.16				

Сканировано с CamScanner



Изм.кол	лист	подпись	дата	Детский сад. Литер А. 2- этаж			
ГИП				Схема расположения извещателей пожарной сигнализации	стадия	лист	листов
Разраб							
Исполнил			11.07.16				4
Проверил			12.08.16				

Сканировано с CamScanner



«Толағай» бөбекжай балабақшасы ЖШС-нің 1 ғимарат 1 - қабатындағы өрт туралы дабыл түймесі мен дауыстық хабарландыруды тарату құрылғыларының орналасу сызбасы


Шартты белгілер:

Дабыл түймесі

Дыбыс шығарушы құрал

Дауыстық хабарларды тарату құрылғысы

Сканировано с CamScanner



«Толағай» бобекжай балабақшасы ЖШС-нің 1 ғимарат 1 - қабатындағы өрт туралы дабыл түймесі мен дауыстық хабарландыруды тарату құрылғыларының орналасу сызбасы

Шартты белгілер:

Дабыл түймесі

Дыбыс шығарушы құрал

Дауыстық хабарларды тарату құрылғысы

Сканировано с CamScanner

ДОГОВОР №1/2025

на обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации

г.Сарыагаш

«10» января 2025 года

ТОО «Детский ясли сад «Толағай-1» именуемое в дальнейшем «Заказчик»в лице руководителя **Ильшова Н.Т.,** действующей на основании устава, с одной стороны и **ИП «ТехПромСервис»**, в лице руководителя Избаева Ф., именуемый в дальнейшем **«Подрядчик»**, действующей на основании сведетельства, с другой стороны, совместно именуемые – Стороны, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, заключили договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором и на его условиях «Заказчик» поручает «Исполнителю» выполнение работ по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации *(далее - САПС)* установленой в здании **ТОО «Детский ясли сад «Толағай-1» расположенного по адресу: ТО, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, А.Букейхан, №4.**

1.2. Техническое обслуживание включает в себя - ежеквартальный внешний осмотр системы САПС, проверка работоспособности и профилактические работы, устранение повреждений, устранение повреждений разъемов электропроводки, дополнительная изоляция проложенных проводов, проверка рабочего положения и работоспособности переключателей и контрольно – сигнальных ламп, ведение журнала учета неисправностей и технического обслуживания.

При необходимости замены элементов обслуживаемого оборудования, Заказчик оплачивает полную стоимость новых элементов по дополнительному счету, выставленному Исполнителем

1.3. «Исполнитель» принимает на себя обязательства выполнить указанные работы, за что «Заказчик» обязуется уплатить «Исполнителю» цену установленную Договором.

2.ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1.Общая сумма оплаты составляет 100 000 (сто тысяч) тенге, без учета суммы НДС (далее – Сумма Договора).

2.2.Сумма договора является окончательной.

2.3. Окончательная оплата за выполненные работы производится согласно акта выполненных работ.

3.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

3.1. «Договор вступает в силу со даты его подписания и действует до конца года.

3.2.Сроки и даты проведения работ определяется согласно приложения №1 к настоящему договору.

Сканировано с CamScanner

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. «Исполнитель» обязуется:

1) За свой риск, своими силами и средствами, из своих материалов осуществить работы, предусмотренные настоящим Договором и сдать результаты работ в течение срока, установленного п.3 настоящего Договора.

2) Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

3) Завершить работы в соответствии с Договором.

4) Обеспечить за свой счет надзор за качеством выполняемых работ, импорт и лицензирование рабочей силы (если таковое будет иметь место), доставку материалов и оборудования, а также всего остального, что связано с выполнением работ.

5) Принять на себя всю ответственность за адекватность и безопасность всех работ в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

6) Соблюдать все требования законодательства Республики Казахстан во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему Договору.

4.2. «Исполнитель» вправе:

1) Выдвигать предложения о внесении изменения и дополнений в условия настоящего Договора.

2) Самостоятельно нанимать весь свой персонал и всю рабочую силу, обеспечивать выплату им заработной платы, оплату их проживания, питания и перевозку.

4.3. «Заказчик» обязан:

1) Своевременно предоставить для проведения работ необходимую техническую и строительную документацию на объект, указанный в п. 1.1. настоящего договора, в состоянии, позволяющем своевременно начать работы, нормальное их ведение и завершение в срок.

2) Обеспечить своевременное финансирование работ согласно условиям п. 2.3. статьи 2 настоящего Договора.

4.4. «Заказчик» имеет право:

1) В любое время проверить ход и качество работ, выполняемых «Исполнителем» в соответствии с настоящим Соглашением.

2) За свой счет и на весь период ведения работ, назначить своих представителей. Представители «Заказчика» будут решать с представителями «Исполнителя» все вопросы, возникающие в процессе ведения работ. Заказчик имеет право приглашать для проверки выполнения работ независимого инспектора в период их выполнения.

5.РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор может быть расторгнуто:

1) по соглашению сторон;

2) при признании в установленном порядке другой Стороны банкротом;

3)по решению уполномоченных государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5.2. В случае одностороннего расторжения настоящего Договора расторгающая Сторона должна предупредить об этом другую Сторону не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до момента расторжения настоящего Договора.

Сканировано с CamScanner

5.3. В случае одностороннего расторжения настоящего Договора, «Заказчик» имеет право завершить работы, предусмотренные настоящим Договором, собственными силами или с привлечением любого другого «Исполнителя».

6.СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. «Заказчик», получив сообщение «Исполнителя» о готовности к сдачи работ, выполненных по Договору, либо этапа работ, обязан немедленно приступить к приемке их результатов.
6.2. Приемка законченных работ либо ее этапа, осуществляется в течение трех дней после предъявления работ путём подписания сторонами акта выполненных работ.
6.3. Если работы выполнены «Исполнителем» с недостатками «Заказчик» в праве потребовать от «Исполнителя» устранении недостатков в разумный срок.
6.4. Подписанием Акта выполненных работ в полном объёме определяется датой завершение работ.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное исполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимых обстоятельств, происходящих на объекте Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся любые события, выходящие за рамки сторон такие, как военные конфликты, стихийные бедствия (пожары, крупные аварии и природные катастрофы) политические решения государства. При наступлении таких обстоятельств, «Стороны» уведомляют друг друга о начале действия указанных обстоятельств путем вручения письменного извещения, уточняющего дату события и описания форс-мажорных обстоятельств, незамедлительно проводят совещания для поиска наиболее оптимального решения в сложившейся ситуации и используют все средства для сведения к минимуму последствии таких обстоятельств. После прекращения форс-мажорных обстоятельств действия договора возобновляется до исполнения «Сторонами» своих обязательств по настоящему Договору.

8.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, будут решаться «Сторонами» путем переговоров.
8.2. Если стороны не могут прийти к соглашению путем переговоров, спорные вопросы должны быть переданы на рассмотрение судебных органов РК в установленном порядке.

9.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору считаются принятыми только после письменного согласования обеими «Сторонами».

Сканировано с CamScanner

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для «Заказчика» и «Исполнителя».

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:	Исполнитель:
ТОО «Детский ясли сад «Толағай-1» юр.адрес: Туркестанская область, г.Сарыагаш, А.Букейхан, №4. БИН: 090640019474 ИИК KZ12998STB0000152035 БИК TSESKZKA Руководитель Идыщева Н.Т.	ИП «ТехПромСервис» Юридический адрес: Казахстан, Туркестанский обл., Сарыагашский р-н, ул.Байбосыната, д.15 ИИН 670202402920 ИИК KZ45722S000028990392 БИК CASPKZKA Руководитель Избаева Ф.Б.

Сканировано с CamScanner

Приложение №1 к договору
№1/2025 от 10 января 2025 года

График выполнения работ по обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации

Внешний осмотр основных частей системы (приёмно контрольных частей приборов, коммутаторов, шлейфов сигнализации, извещателей, оповещателей, (на отсутствие механических повреждений, короозии, грязи, крочности крепления, наличия пломб, и тд.	Ежеквартально
Контроль рабочего положения выключателей и переключателей световой панели индикации и тд.	Ежеквартально
Контроль основного и резервного источников питания, и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно.	Ежеквартально
Проверка работоспособности запасных частей системы.	Ежеквартально
Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автономногом режиме.	Ежеквартально
Проверка соотвествия сигнализации, в том числе их электрических или иных параметров требований технической документации.	Ежеквартально
Проверка раотоспособности шлейфов.	Ежеквартально
Проверка раотоспособности датчиков.	Ежеквартально

Заказчик:	**Исполнитель:**
ТОО «Детский ясли сад «Толагай-1» юр.адрес: Туркестанская область, г.Сарыагаш, А.Букейхан, №4. БИН: 090640019474 ИИК KZ12998STB0000152035 БИК TSESKZKA	ИП «ТехПромСервис» Юридический адрес: Казахстан, Туркестанский обл., Сарыагашский р-н, ул.Байбосыната, д.15 ИИН 670202402920 ИИК KZ45722S000028990392 БИК CASPKZKA
Руководитель **Идышева Н.**	**Руководитель** **Исаева Ф.Б.**

Сканировано с CamScanner

Руководитель ТОО «Детский ясли сад «Толағай-1»_____ Идышева Н.Т.
«10» 01 2025г.

ГРАФИК

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ НА 2025 ГОД

Тип системы, место установки	Вид работы по регламенту	I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал		
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Линейный *(гранит прибор)*	Гранит-3 Заслон	V											

Исполнитель:
Мастер-монтажник
ИП «ТехПромСервис»
_____ Н.Калпанов
«10» 01 2025 г.

Сканировано с CamScanner

АКТ
приемки выполненных работ по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации

«10» январь 2025 г. Сарыагашский район

Комиссия, в составе:

Руководитель
ТОО «Детский ясли сад «Толағай-1» Н.Т. Идышова

Мастер-монтажник
ИП «ТехПромСервис» Н.Балпанов

Составила настоящий акт о том, что: ИП «ТехПромСервис» предъявлена к приемке пожарной сигнализаций в помещениях зданий **ТОО «Детский ясли сад «Толағай-1» расположенного по адресу: ТО, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, ул.Бокейхан №4** где выполнена следующая работа по проведению технического обслуживания данной системы, а именно: произведен внешний осмотр на отсутствие механических повреждений всех датчиков, установленных на этажах, дополнительно проверена их работоспособность. Проверена работоспособность приборов пульта контроля, блока индикации. При контрольной проверке *(пусконаладочные работы)* пожарной сигнализации срабатывает звуковая сирена.

По результатам проверки комиссией подтверждается исправность системы пожарной сигнализации в помещениях здания **ТОО «Детский ясли сад «Толағай-1» расположенного по адресу: ТО, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, ул.Бокейхан №4.**

Члены комиссии:

Руководитель
ТОО «Детский ясли сад «Толағай-1» **Н.Т.Идышова**

Заведующий
ТОО «Детский ясли сад «Толағай-1» **А.Г. Онгарбай**

Мастер-монтажник
ИП «ТехПромСервис» **Н.Балпанов**

Сканировано с CamScanner

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИ
пожарных лестниц

« 01 » 2025г. № 1 Сарыагашский район

ТОО «Детский ясли сад «Толағай-1»

(наименование испытываемого объекта)

Длина пожарной лестницы составляет 6 метров, балки пожарных лестниц закреплено к стенам, имеется ограждение.

(характеристики испытываемого объекта: длина лестницы (м), количество балок крепления лестницы к стене, наличие ограждения лестницы)

Условия проведения испытаний: нагрузочная сила применяется в течение 2-х минут, далее убирается, соединительные места не должны разболтаться, а сама проверяемая конструкция не должна треснуть либо сломаться, отсутствие остаточных искривлений, всевозможных деформаций. При условии соблюдения всех пунктов, испытание считается успешно выполненным. нагрузка для каждой детали рассчитывается отдельно.

Средства испытаний: Испытательная нагрузка создана статичным грузом в люльке подвешенной к испытательной конструкции при помощи лебедки.

Визуальный осмотр лестницы: Отклонения размеров лестницы измерялись рулеткой. Размеры отклонений после приложения нагрузки соответствуют нормативным документам. Параметры проверки: Проверка основных размеров, Проверка предельных отклонений размеров и форм, Визуальная проверка целостности конструкций и их креплений, Проверка качества сварных швов. Проверка качества защитных покрытий, Испытания ступени лестницы на прочность. Испытания балок крепления лестницы на прочность.

Расчет величины нагрузки на лестницу:

Крепления лестницы к стене здания должна выдерживать испытательную нагрузку $P_{бал}$, определяемую по формуле:

Рбал=6х120х1,5/(2,5х5)=87кгс

где Н=6 — высота лестницы, м;

Х=5 — количество балок, при помощи которых лестница крепится к стене, шт.;

К1 — коэффициент, численно равный высоте участка лестницы, занимаемого одним человеком (пожарным), принимается равным 2,5 м;

К2 — максимальная нагрузка, создаваемая одним человеком (пожарным), принимается равной 1,2 кН (120 кгс);

К3 — коэффициент запаса прочности, принимается равным 1,5.

№ п/н	Наименование испытываемого элемента	Количество испытываемых точек	Нагрузка, кН(кгс)	Результаты испытаний
1	Ступень лестницы	каждая пятая ступень	87	Прошел испытание

Сканировано с CamScanner

		лестницы		
2	Ступень лестницы	каждая пятая ступень лестницы	87	Прошел испытание

Примечание: *Элементы конструкций лестниц надежно присоединены друг к другу, а конструкция в целом надежно прикреплена к конструкциям каркаса здания с наружной стороны. Наличие разрывов металла и деформаций конструкции не обнаружено.*

7. **Выводы по результатам испытаний:** Наружная маршевая пожарная лестницы прошли испытания и соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные и наружные стационарные. ограждения кровли. Общие технические требования.

мерения выполнил ответственный
пожарную безопасность
)О «Детский ясли сад «Толағай-1» _____

ководитель
)О «Детский ясли сад «Толағай-1» _____ *Н.Т. Идышова*

Сканировано с CamScanner

ЖУРНАЛ

учета первичных средств пожаратушения

Начат « 15 *»* 04 *2025г*
Окончен «____» _____202__г

Сканировано с CamScanner

Эксплуатационный паспорт на огнетушитель

1. *Номер, присвоенный огнетушителю* №1 5. Завод-изготовитель огнетушителя РФ

2. Дата введения огнетушителей в эксплуатация _____ 6. Заводской номер огнетушителя _____

3. Место установки огнетушителя в цехе здания 7. Дата изготовления огнетушителя _____

4. Тип и марка огнетушителя ОП-5 8. Марка (концентрация) заряженного ОТВ порошко

Дата и вид проведенного технического обслуживания	Результаты технического обслуживания огнетушителя					Должность, Ф.И.О. и подпись ответственного лица
	Внешний вид и состояние узлов ОП	Полная масса ОП	Давление (при наличии индикатора давления) или масса газового баллона	Состояние ходовой части придвижного огнетушителя	Принятые меры по устранению отмеченных недостатков	
15.01.2025	удовл	6кг	1,4 Мпа	удовл	—	

Сканировано с CamScanner

Эксплуатационный паспорт на огнетушитель

1. Номер, присвоенный огнетушителю №2
2. Дата введения огнетушителей в эксплуатация _____
3. Место установки огнетушителя внутри здания
4. Тип и марка огнетушителя ОП-5
5. Завод-изготовитель огнетушителя РФ
6. Заводской номер огнетушителя _____
7. Дата изготовления огнетушителя _____
8. Марка (концентрация) заряженного ОТВ порошок

Дата и вид проведенного технического обслуживания	Результаты технического обслуживания огнетушителя					Должность, Ф.И.О. и подпись ответственного лица
	Внешний вид и состояние узлов ОП	Полная масса ОП	Давление (при наличии индикатора давления) или масса газового баллона	Состояние ходовой части придвижного огнетушителя	Принятые меры по устранению отмеченных недостатков	
15.01.2025	удов.	6кг	1,4м	удов.	—	И. Белоусов

Сканировано с CamScanner

Эксплуатационный паспорт на огнетушитель

1. Номер, присвоенный огнетушителю №3
2. Дата введения огнетушителей в эксплуатация _____
3. Место установки огнетушителя Путяк Дающий
4. Тип и марка огнетушителя ОП-5
5. Завод-изготовитель огнетушителя РФ
6. Заводской номер огнетушителя _____
7. Дата изготовления огнетушителя _____
8. Марка (концентрация) заряженного ОТВ порош

Дата и вид проведенного технического обслуживания	Результаты технического обслуживания огнетушителя					Должность, Ф.И.О. и подпись ответственного лица
	Внешний вид и состояние узлов ОП	Полная масса ОП	Давление (при наличии индикатора давления) или масса газового баллона	Состояние ходовой части придвижного огнетушителя	Принятые меры по устранению отмеченных недостатков	
15.01.2015	удов	6кг	1,4Мпа	удов	—	Н. Бондарь

Сканировано с CamScanner

Дата проверки ЩПП (пожарный щит)	Результаты технического обследование пожарных щитов							Должность, Ф.И.О. и подпись ответственного лица
	Внешний вид и состояние узлов	Комплектация ЩПП					Принятые меры по устранению отмеченных недостатков	
		лом	багор	ведро	лопата *(штыковая, совковая)*	Противопожарное полотно или кошма, а также песок с ящиком		
15.01.2019	удов	+	+	+	+	–	–	Н. Баженова

Сканировано с CamScanner

KZ.T.16.2460
TESTING

Аккредитованная испытательная лаборатория
ТОО «Центр противопожарных услуг»
г. Шымкент, мкр. Кайтпас-1, ул. Кахарман 16.
Аттестат аккредитации № KZ.T.16.2460 31.01.2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 25 – 16 от 22.01.2025 г.
Испытание по определению качества огнезащитной обработки деревянных конструкций.

1	Дата проведения испытаний	22.01.2025 г.
2	Наименование и адрес организации, проводившей испытания	ИЛ ТОО «Центр противопожарных услуг». РК, г.Шымкент, мкр.16, дом 6, кв.36.
3	Наименование, адрес организации-заказчика	ТОО "Favorite Group Company", РК, г.Шымкент, ул.Ш.Уалиханова 217 Б. 87.
4	Наименование, адрес объекта	ТОО " Детский ясли сад "Толагай-1", РК. Туркестанская область. Сарыагашский район. г.Сарыагаш, улица А.Букейхан, дом 4.
5	Основание для проведения испытаний	Заявка № 10 от 21.01.2025 г.
6	Наименование (вид) огнезащитного средства, сведения об изготовителе, товарный знак и маркировка огнезащитного средства	Огнезашитный состав «Негорин-МС-Д»
7	Наименование нормативной и (или) технической документации	СТ РК 615-1-2011, ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ – Состав огнебиозащитный для древесины «Негорин МС-Д» ТУ 20.59.59-043-52470838-2020 , серия RU № 0271012.
8	Тип конструкции объекта огнезашиты	Деревянные конструкции кровли крыши на объекте
9	Состояние объекта огнезащиты (отобранных образцов)	В результате визуального осмотра внешний вид соответствует требованиям п.9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011.
10	Способ, площадь обработки, условия эксплуатации	Поверхностная пропитка путем распыления, площадью **206 кв.м.** 9.4.10 и 11 СТ РК 615-1-2011.
11	Метод проведения испытаний	п.п. 9.4.10.4 СТ РК 615-1-2011.
12	Условия проведения испытаний	Температура: + 20 °С, влажность: 64%.
13	Результаты испытаний:	

Результаты относятся только к объектам прошедшим испытания.
Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ запрещается.

Сканировано с CamScanner

№ образца	Место отбора образца	Результаты испытаний
1	Образец с восточной стороны с маркировкой № 1	В отобранных образцах не зафиксировано самостоятельное горение после отключения газовой горелки. Результаты положительные.
2	Стропило в дальней части кровли от входа слева с маркировкой № 2	
3	Образец с западной стороны с маркировкой № 3	
4	Образец с левой стороны от входа с маркировкой № 4	
5	Вывод:	Результаты испытаний образцов считаются положительными, так как в процессе испытаний не были зафиксированы явления: - самостоятельное горение после отключения газовой горелки; - сквозное прогорание до образования отверстия; - обугливание обработанной ОС стороны образца по всей площади, ограниченной рамкой зажимного устройства; - полное обугливание обработанной огнезащитным средством поверхности образца на площади, ограниченной рамкой зажимного устройства прибора.

Начальник испытательной лаборатории	(подпись)	**Исаева А.М.** (фамилия, инициалы)

Результаты относятся только к объектам прошедшим испытания.
Полное или частичное копирование протокола без разрешения ИЛ запрещено.

Сканировано с CamScanner

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ПОЭЛЕКТРОИЗМЕРЕНИЯМ И ИСПЫТАНИЯМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

ТОО " Детский ясли сад "Толагай-1",
РК, Туркестанская область, Сарыагашский район,
г.Сарыагаш, улица А.Букейхан, дом 4.

Сканировано с CamScanner

Акт № 1

Измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей эл.сетей

№	Наименование и № филера или цепи	Марка автомата	Марка сечения мм²	Раб Напр	Сопротивление МОм						Заклю - чение
					A-B	A-C	B-C	A-O	B-O	C-O	
1	2	3	4	5							
1	Щитовая №1	ВА47-29 3Р 32А II К	ВВГ 3х4	0,5	450	480	-	500	490	500	годен
		ВА47-29 3Р 32А II К	ВВГ 3х2,5	0,5	415	-	420	450	-	400	годен
		ВА47-29 1Р 20А II К	ВВГ 3х2,5	0,5	700	-	680	650	630	-	годен
		ВА47-29 1Р 10А II К	ВВГ 3х2,5	0,5	650	670	-	700	680	-	годен
		ВА47-29 1Р 16А II К	ВВГ 3х2,5	0,5	630	-	680	-	710	690	годен
		ВА47-29 1Р 16А II К	ВВГ 3х2,5	0,5	280	-	350	320	330	-	годен
		ВА47-29 1Р 16А II К	ВВГ 3х2,5	0,5	-	430	450	-	450	-	годен
		ВА47-29 1Р 25А II К	ВВГ 3х2,5	0,5	280	-	350	320	330	-	годен
		ВА47-29 1Р 16А II К	ВВГ 3х2,5	0,5	-	320	-	290	350	-	годен
		ВА47-29 1Р 25А II К	ВВГ 3х2,5	0,5	-	430	450	-	450	-	годен
		ВА47-29 1Р 16А II К	ВВГ 3х2,5	0,5	450	430	-	420	-	420	годен
		ВА47-29 1Р 25А II К	ВВГ 3х2,5	0,5	415	-	420	450	-	400	годен
2	Щитовая №2	ВА47-29 3Р 32А II К	ВВГ 3х4	0,5	450	430	-	420	-	420	годен
		ВА47-29 3Р 32А II К	ВВГ 3х2,5	0,5	280	-	350	320	330	-	годен
		ВА47-29 1Р 25А II К	ВВГ 3х2,5	0,5	-	320	-	290	350	-	годен
		ВА47-29 1Р 25А II К	ВВГ 3х2,5	0,5	-	430	450	-	450	-	годен
		ВА47-29 1Р 25А II К	ВВГ 3х2,5	0,5	450	430	-	420	-	420	годен
		ВА47-29 1Р 25А II К	ВВГ 3х2,5	0,5	415	-	420	450	-	400	годен
		ВА47-29 1Р 16А II К	ВВГ 3х2,5	0,5	630	-	680	-	710	690	годен
		ВА47-29 1Р 16А II К	ВВГ 3х2,5	0,5	450	480	-	500	490	500	годен
		ВА47-29 1Р 25А II К	ВВГ 3х2,5	0,5	415	-	420	450	-	400	годен
		ВА47-29 3Р 32А II К	ВВГ 3х4	0,5	700	-	680	650	630	-	годен
		ВА47-29 3Р 32А II К	ВВГ 3х2,5	0,5	650	670	-	700	680	-	годен
		ВА47-29 1Р 25А II К	ВВГ 3х2,5	0,5	630	-	680	-	710	690	годен
		ВА47-29 1Р 25А II К	ВВГ 3х2,5	0,5	280	-	350	320	330	-	годен
		ВА47-29 1Р 25А II К	ВВГ 3х2,5	0,5	-	430	450	-	450	-	годен
		ВА47-29 1Р 25А II К	ВВГ 3х2,5	0,5	450	430	-	420	-	420	годен

№ п/п	Место расположения и наименование оборудования	Сопротивление изоляции, МОм							Норма, не менее МОм
		A-N	B-N	C-N	A-B	A-C	B-C	N-Re	
1	Кабели по установленным конструкциям с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы:								
	АВВГ 2*2,5 мм²;	7	5	7	-	-	-	3(4)	0,5
	АВВГ 2*4 мм²;	7	9	7	-	-	-	4	0,5
	АВВГ 3*4 мм²;	7	-	-	-	-	-	4	0,5
	АВВГ 3*6 мм²;	8	-	7	-	-	-	9	0,5
	АВВГ 4*4 мм²;	45	45	40	30	45	45	-	0,5
	АВВГ 4*8 мм²;	40	35	40	30	40	40	-	0,5
	АВВГ 4*6 мм²;	7	-	-	-	-	-	4	0,5
	АВВГ 4*10 мм²;	45	45	40	30	40	45	-	0,5
	АВВГ 4*16 мм²;	30	20	35	20	35	25	-	0,5
	АВВГ 3*1,5 мм²	-	-	-	40	40	40	-	0,5
	АВВГ 3*2,5 мм²	-	-	-	40	40	40	-	0,5
2	АПВ 3*6+1	40	40	40	30	30	30	-	0,5

Сканировано с CamScanner

Измерение сопротивления петли "фаза-нуль"
от источника питания до места замыкания фаза на землю

1. Данные измерений:

№ п/п	Наименование оборудования или участка сети зануления	Номин. Ток Расцепителя автом. выкл.,А	Сопротивление (ОМ)	
			Измерение	Допустимое
1	отх. РУ-0,4кВ	630	0,24	0,19
2	отх. РУ-0,4кВ	400	0,39	0,25
4	отх. РУ-0,4кВ	400	0,39	0,27
5	отх. РУ-0,4кВ	630	0,24	0,17
6	ввод ЩО-1	40	3,92	2,65
7	ввод ЩО-2	40	3,92	2,77
8	ввод ЩК-1	32	4,91	3,16
9	ввод ЩК-2	32	4,91	3,01

2. Условие окружающей среды при проведении измерений:

2.1. Температура воздуха + 20 °С.

3. Нормативно-технический документ: ПТЭЭП РК

4. Результаты измерений:

№ п/п	Наименование участка питающего кабеля (провода) и оборудование	Марка и сечение провода и кабеля	Сопротивление изоляции (МОм)							Норма (МОм)
			L1-N	L2-N	L3-N	L1-L2	L1-L3	L2-L3	N-PE	
1	Автомат С25	ВВГ 4*10	90	55	55	60	60	60	-	0,5
2	Освещ.прожектор	ВВГ 3*1,5	70	55	55	60	60	60	-	0,5
3	Автомат С10 роз.	ВВГ 3*1,5	80	80	80	80	80	80	-	0,5
4	Автомат С10 роз.	ВВГ 3*1,5	2,0	-	-	-	-	-	-	0,5
5	Автомат С10 турникет	ВВГ 3*1,5	2,5	-	-	-	-	-	-	0,5
6	Автомат 16 А	ВВГ 3*4	55	90	55	80	70	60	-	0,5
7	УЗО Автомат С10 роз.	ВВГ 3*1,5								
8	Автомат С10	ВВГ 3*1,5	80	55	65	70	70	60	-	0,5

Акт № 2

Измерение сопротивления растеканию заземляющего устройства

1. Данные измерений:

Характер грунта: **суглинок**

Состояние погоды: **сухо**

Температура в день измерения: **+ 10 °С**

2. Результаты измерения

№ п/п	Вид заземления и место измерения	Расстояние до вспомогательного электрода, до зонда заземл., м	Измерение сопротивления, ОМ
1	2	3	4
1.	**Контур заземления ГРЩ-0,4 кВ.**	**10х10х5**	**3,9**

3. Условие окружающей среды при проведении измерений:

3.1. Температура воздуха + 20 °С.

4. Нормативно-технический документ: ПТЭЭП РК

Сканировано с CamScanner

5. Измерительные приборы:

Наименование	Тип	Зав. №	Характеристики		Дата поверки
			Диапазон	Погрешность	
Мегаомметр	Ф 4102/2-1М	24168	от 0 до 50000 МОм;	± 15 %	19.02.2024г.

6. Заключения на соответствие требованиям НТД:

Данные измерений соответствуют «Нормам испытания электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей».

Пояснительная записка

Цель: проверка параметров электробезопасности на соответствие требованиям: ПТЭЭП, ПУЭ
Сроки проведения измерения.

22.01.2025 г. – 22.01.2026 г.

Проверки проводились:

- «Визуальный осмотр, составление протокола»
- «Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки»
- «Измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей U раб 380/220В»
- «Проверка цепи фазы-ноль»
- «Проверка автоматических выключателей до 1000 В»
- «Проверка УЗО»
- «Проверка сопротивлений сопротивления заземляющих устройств».

Специалист ИЛ
проводивший испытания _____ **Шаумаров З.К.**
(подпись) (фамилия, инициалы)

Начальник ИЛ
ТОО «Центр противопожарных услуг» _____ **Исаева А.М.**
(подпись) (фамилия, инициалы)

Сканировано с CamScanner

№ 11/201-П от 06.02.2023

КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИМИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

Зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации

№ KZ.T.16.2460
от «31» января 2023 года
действителен до «31» января 2028 года

Испытательная лаборатория
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Центр противопожарных услуг»
город Шымкент , Енбекшинский район, 16 микрорайон, 6 дом , 36 квартира

(наименование, организационно-правовая форма, место нахождение субъекта аккредитации)

аккредитован(а) в системе аккредитации Республики Казахстан на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

(наименование нормативного документа)

Объекты оценки соответствия: испытание продукции согласно области аккредитации.

Область аккредитации приведена в приложении.

И.о. Руководителя органа по аккредитации **Н. Шокбарбаев**

Дата: 06.02.2023 17:19. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.17.3. Положительный результат проверки ЭЦП

Сканировано с CamScanner

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательной лаборатории Товарищества с ограниченной ответственностью «Центр противопожарных услуг»

Фактический адрес: г.Шымкент, Енбекшинский район, 16 микрорайон. 6 дом , кв.36

№ п/п	Код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза	Наименование продукции (объекта)	Обозначение нормативных правовых актов, нормативных документов на продукцию (объект)	Определяемые характеристики (показатели) продукции (объекта)	Метод испытания	Обозначение нормативных документов на методы испытаний для определения характеристик (показателей)
1	2	3	4	5	6	7
1	3824 99 7000 3209 90 3208 10 3208 20 3208 90	Средства огнезащитные: - для древесины и материалов на ее основе	ТР № 405 Приказ МЧС РК от 17.08.2021 г. СТ РК 615-1-2011	-качество огнезащитной обработки объекта огнезащиты	Метод воздействия пламенной горелки	СТ РК 615-1-2011, п.9.4.10
2	3824 99 7000 3209 90 3208 10 3208 10 3208 20 3208 90	Средства огнезащитные: - для стальных конструкций	ТР № 405 Приказ МЧС РК от 17.08.2021 г СТ РК 615-2-2011	-качество огнезащитной обработки объекта огнезащиты	Визуальный метод, измерения толщины.	СТ РК 615-2-2011, п.9.4.7
				-эффективность огнезащитного средства	Испытание по определению физических свойств	СТ РК 615-2-2011, п.9.4.7
3	7308 90 9406 90 3909 7326 90 3000 7326 90 9807	Конструкции строительные металлические. Лестницы пожарные	ТР № 405 Приказ МЧС РК от 17.08.2021 г СТ РК 2218-2012	-определение основных размеров конструкции	Испытание по определению физических свойств	СТ РК 2218-2012, п.8.2.1

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
	7314 20 9000	наружные стационарные и ограждения кровли		-определение качества швов сварных соединений	Испытание по определению физических свойств	СТ РК 2218-2012, п.8.2.2
				Определение прочности: - ступеней вертикальных и маршевых лестниц	Испытание по определению физических свойств	СТ РК 2218-2012, п.8.2.3
				Определение прочности: - крепления вертикальной лестницы к стене или сооружения	Испытание по определению физических свойств	СТ РК 2218-2012, п.8.2.4
				Определение прочности: -лестничного марша	Испытание по определению физических свойств	СТ РК 2218-2012, п.8.2.5
				Определение прочности: -площадки лестницы	Испытание по прокладыванию распределенной нагрузки	СТ РК 2218-2012, п.8.2.6
				Определение прочности: -ограждения вертикальной лестницы	Испытание по прокладыванию горизонтальной нагрузки	СТ РК 2218-2012, п.8.2.7
				Определение прочности:	Испытание по прокладыванию	СТ РК 2218-2012, п.8.2.8

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
				-ограждений марша и площадки маршевой лестницы	горизонтальной нагрузки	
				Определение прочности: -ограждения кровли здания или сооружения	Испытание по прокладыванию горизонтальной нагрузки	СТ РК 2218-2012, п.8.2.9
4	3402 11	Пенообразователи	СТ РК 1608-2006	-внешний вид	Визуальный	СТ РК 1609-2014, п.7.3.1
5	8544 49 910 8544 49 950 8544 49 990	Кабели, провода и шнуры	ГОСТ 24334-80 ГОСТ 28244-96 ГОСТ 7399-97 ГОСТ 1508-78 ГОСТ 10348-80	-сопротивление изоляции	Измерения при напряжений от 100 до 1000 В	ГОСТ 3345-76
6	8544 19	Огнезащитный материал применяемый в качестве обработки кабельных линий, стыков	ТР № 405 Приказ МЧС РК от 17.08.2021 г СТ РК 1798-2008	-определение качества и толщины огнезащитного покрытия	Визуальный осмотр, линейные измерения	СТ РК 1797-2008, п.6.2.1
7	6806 10 0008	Материалы и изделия строительные противопожарные, теплоизоляционные и звукоизоляционные, минеральная вата и аналогичные минеральные ваты (включая их смеси	ТР РК №1202 от 17.11.2010 г *(с изменениями по состоянию на 30.01.2017 г.).* ГОСТ 9573-2012 ГОСТ 17177-94	-внешний вид изделия -определение плотности	Визуальный осмотр, линейные измерения Линейные измерения, определение массы материала	ГОСТ 17177-94, п.5 ГОСТ 17177-94, п.5

Сканировано с CamScanner

Пршито, скреплено печатью
Листов_____ (на обороте последнего листа)



Сканировано с CamScanner